ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: FRANCISCO BADARÓ		**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA		**DATA: MAIO 2010**	
LOCAL: BAIRRO DE FÁTIMA	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI / ABRIL 2010	**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses		**LDI**	**25,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**Serviços Preliminares**					
1.1	**IIO-PLA-005**	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UNID	1			
1.2	**IIO-TAP-025**	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	m2	345,90			
1.3	**LOC-OBR-005**	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO	m2	5.842,22			
2		**Limpeza Geral**					
2.1	**LIM-GER-005**	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	5842,22			
3		**Paisagismo e Jardinagem**					
3.1	**PAI-GRA-005**	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1699,63			
4		**Pavimentação da praça**					
4.1	**OBR-VIA-210**	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, vermelha	M2	1007,87			
4.2	**OBR-VIA-210**	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 6 CM - FCK = 25 MPA amarela	M2	1170,98			
4.3	**OBR-VIA-210**	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 6 CM - FCK = 25 MPA cinza	M2	1248,54			
4.4	**OBR-VIA-215**	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOCKET - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORMECIMENTO E TRANSPORTES DE TODOS OS MATERIAS ,COLOCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM	M2	838,25			
4.5	**URB-MFC-015**	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM	M	610,32			
4.6	**DRE-SAR-005**	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M2	266,41			

5		**Diversos**					
5.1		Bancos de madeira com pé de ferro fixo no chão	UNID	11,00			
5.2		Poste metálico circular com duas lâmpadas H= 3m (completo)	UNID	19,00			
5.3	**ELE-PAD-055**	PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO	UNID	1,00			
5.4	**HID-GRE-011**	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM	UNID	21,00			
5.5	**URB-RAM-005**	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,	UNID	8,00			
5.6	**IIO-LIG-005**	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA	M2	1,00			
5.7	**INC-ABR-005**	ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO,	UNID	1,00			
5.8	**TER-REG-005**	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	3427,39			
5.9	**INST-AGU-005**	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	PT	5,00			
5.10	**FUN-LAS-015**	LASTRO DE AREIA	M3	29,00			
5.11	**SEE-ARQ-005**	AQ - ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO,(ANFITIATRO)	M	37,70			
5.12	**TER-ESC-015**	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		0.0			
5.13		CONSTR. DE ESCADA EM ALVENARIA	M²	96,00			
5.14		REGULARIZAÇÃO EPATROLAMENTO DOS LOGRADOUROS		0.0			
		OBS: OS ITEM 5.12 e 5.14 (CUSTO 0,00 REALIZADO PELA PREFEITURA					
TOTAL GERAL DA OBRA							

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito